

FÜGGŐLEGES CSŐTERV

Megjegyzés


A szabadon szerelt fűtési vezeték anyaga: félkemény rézcső.

A radiátorok típusa: Dunafer Lux uNi lapradiátor.
A radiátorok szerelvényezése:
Danfoss RA-N, termosztatikus egyenes szelep 1/2",
Danfoss RA2000, termosztát fej
Danfoss RLV, visszatérő egyenes szelep 1/2".

A radiátorok adatainál a négyzetbe beírt szám a radiátorszelep szabályozási értékét mutatja.


A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, a nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épületszerkezet Th értékével.

A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki típusok hasonló műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú rendszerekkel, a tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.



Jelmagyarázat

- Tervezett fűtési előremenő vezeték 70°C
- Tervezett fűtési visszatérő vezeték 55°C
- Meglévő fűtési előremenő vezeték 70°C
- Meglévő fűtési visszatérő vezeték 55°C
- FLAMCO szennyfogó szűrő
- kazántöltő és ürítőcsap 1/2"
- Automata gyorslégtelenítő SPIROTOP 1/2" BSP
- elzáró szerelvény



CHÄFER
ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.
5650 Mezőberény Fő u. 7.
Tel./Fax:(66)532-900
Email: schäfer.jozsef@schäfer-epgep.hu

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ
KÖZPONT
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS TERVE
SZEGHALOM, TILDY U. 30.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
**BÜFÉ KÖZPONTI FŰTÉS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV**

RAJZJEL: Gf-7	MÉRETARÁNY: M=1:50	TERVFAJTA: KIV.T.	DÁTUM: 2013. 02.
TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF	SZERKESZTŐ: TUSKA-SCHÄFER ADÉL		
VEZ TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97			TÖRZSSZÁM: 04-01-2013

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.